PLANTA DE CANALIZACIONES ALUMBRADO 3° PISO

ESCALA 1:75

SIMBOLOGIA

- FOCO EMBUTIDO LED 24W IP44
- FOCO EMBUTIDO HERMETICO LED 24W IP67
- FOCO SOBREPUESTO LED 24W
- PANEL LED 41W (60x60cm)
- FOCO SOBREPUESTO DIRECTO 24W
- PROYECTOR LED SOBREPUESTO PARA FACHADA NIVEL 3°PISO IP 66 DE 60W
- HUBLOT DE PASILLO DE LLAMADA Y PRESENCIA LED 1W C/U
- FOCO LED EMBUTIDO EN MURO 5W
- INTERRUPTOR SIMPLE (9/12)
- INTERRUPTOR DOBLE (9/15)
- INTERRUPTOR TRIPLE (9/32)
- INTERRUPTOR DE COMBINACION (9/24)
- SENSOR DE OCUPACION
- CAJA DE DERIVACION 5/8"
- CANALIZACION EMT 20mmØ (S.I.C.)

PARA INSTALACIONES EN ESTACIONAMIENTOS (VER LAMINA 8)

salida de gases grupo electrogeno a los cuatro vientos tubo de acero rolado 4" Ø x espesor 2.5mm

SUBE (ver lamina 12 de climatizacion)

SENSOR DE MOVIMIENTO ⊙ SIN ESCALA

FOCO LED 24W BISEL OPAL ⊗ SIN ESCALA

LUMINARIA HERMETICO LED 29W IP65 SIN ESCALA

PANEL LED 41W SIN ESCALA

FOCO LED 24W SOBREPUESTO ⊗ S/Esc.

DETALLE HUBLOT LED 1W C/U SIN ESCALA

HUBLOT LED ROJO.

HUBLOT LED VERDE.

INGENIERIA ELECTRICA

PEDRO QUINTANILLA B.
INGENIERO CIVIL ELECTRICO
REG. SEC N°13.253.653-8

Roberto Espinoza N°1157 Santiago
Fonos: 56-2- 25519904 - 25504365
Santiago Chile ingenel@ingenel.cl

Archivo: EL04 (Alumbrado 3°P) 28.02.dwg

11° Revision Proyecto	28/02/2022	OBSERVACIONES:
10° Revision Proyecto	30/ 11 /2021	
9° Revision Proyecto	09/ 08 /2021	
9° Revision Proyecto	09/ 08 /2021	
8° Revision Proyecto	05/ 10 /2020	
7° Revision Proyecto	24/ 08 /2020	

Firmas:

PROPIETARIO
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

CARLOS ULLOA OJEDA
ARQUITECTO
ARQUITECTONICA LTDA.

DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ARQUITECTO
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

PROYECTO: CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE

DIRECCION DE PLANIFICACION (DEPARTAMENTO DE PROYECTOS)

CONTENIDO: PLANTA DE ALUMBRADO 3° PISO

UBICACION	ARGENTINA 0875, Esquina VENEZUELA
ARQUITECTO I.T.C.	JORGE JOPIE RIOSECO
CONSTRUCTOR	
DEPTO. PROYECTOS	FERNANDO AGUILERA JAÑA
DIRECTOR	RICARDO TORO HERNÁNDEZ
DIBUJO A.R.L.	FECHA FEBRERO 2022

ESPEC: ELEC ELECTRICO
Nº LAMINA: EL04 DE
ESCALA: Indicadas

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Provincia Cautín - IX Región

VERSION 11 - 2022 FEBRERO 28